取扱説明書

＊取付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。
＊この取扱説明書は、いつでも取出して読めるよう大切に保管して下さい。
＊この商品もしくはこの商品を取付けた車輌を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書を併せてお渡し下さい。

GIVI Y158 ウイングラック用フィッティング	適応車種	商品NO.
	CBR 1100 XX	36097

この度はデイトナ「Givi Y158 ウイングラック用フィッティング」を、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。また、取付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。
なお、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談下さい。

＜特徴＞

- モノキータイプのケースを3個装着可能なウイングラックを装着する車種別専用キットです。
- この商品は指定部品(キャリアに該当)のため通常の継続車検を適用できます。構造変更届けは不要です。

⚠警告　「身体や生命に危害を及ぼすと予想される事故の防止」のために必要な事項の表示

〈これらに抵触した場合、死亡または重度の障害に至る事故を誘発します。また第三者の生命や財産をも損ないます。〉

✧ 組み付け作業には専門知識と技術が必要です。信頼できる販売店にご依頼下さい。

✧ 激しいオフロード走行をしないで下さい。

✧ 公道上に限らず１００km/h 以下で走行して下さい。

✧ 適応車種以外には使用しないこと。

✧ 取り付けは確実に行うこと。走行中にネジ部等が緩まないよう所定のトルクで確実に締め付けること。

Ｍ６・・・１０Ｎ・ｍ　　Ｍ８・・・２０Ｎ・ｍ

純正ボルト類の締めつけトルクは本田技研工業㈱発行のサービスマニュアルをご参照下さい。

参考トルク　Ｍ８(グラブバー部)・・・２２Ｎ・ｍ　　Ｍ６(グラブバー部)・・・９Ｎ・ｍ

✧ 取り付け後、約１００km 走行したら各部を点検し増し締めをして下さい。その後は５００km 毎に点検、増し締めのこと。

✧ 車輌重量の増加と重心位置の移動の為ハンドリングおよびブレーキ性能等が悪化します。これを考慮した運転をして下さい。

⚠注意　「デイトナ商品や純正部品、車体の損傷を防止」するための事項の表示

- この商品は、ノーマルマフラーまたは同じ寸法、同じ取付けのマフラーでないと取付けできません。予めご了承下さい。
- 別売りのウイングラック「N140」が必要になります。予めご了承下さい。
- モノキーケースは別売りとなっております。詳細は総合カタログをご参照下さい。
- 1ケースあたりの積載上限は3 kgです。積載上限をお守り下さい。
- 組付け作業が終わるまでエンジン始動、走行は行わないで下さい。
- 定期点検を怠ると重大な事故やトラブルの原因となります。必ず実施して下さい。
- この商品をつかんでメインスタンド掛けや車体の取回しをしないで下さい。破損や変形の可能性があります。

● 塗装に関する注意事項

＊ 基本的に、塗装やメッキ等の表面処理に関するクレームは受け付けておりません。予めご了承下さい。

● 内装袋の廃棄に関する注意事項

＊ 内装の袋は焼却してもダイオキシンの発生がないポリエチレンを使用していますが、廃棄する際は必ず地域の条例に従って処分するようお願い致します。

ブレーキランプの配線をする場合は取りつけ前にベースの所定の位置を打ち抜き、接点を取り付けてください。（ケースの取説参照のこと）

要点 ホンダ車の多くは緑／黄が＋、緑が－ですが、念のためサービスマニュアルをご参照の上、ポケットテスタなどでご確認ください。

この説明書に記載されたすべての警告や注意、要点ならびにお願いなどを無視して発生したいかなる不具合に対しても株式会社デイトナおよびイタリアＧＩＶＩ社は一切の責任を負いません。

＜商品内容＞

取付け順	パーツ名	サイズ（mm）	数量
①	ブリッジ		1
②	カラー	φ14×9	4
③	六角穴付ボタンボルト	M8×55	2
④	六角穴付ボタンボルト	M6×55	2
⑤	サポルト		2
⑥	六角穴付ボタンボルト	M8×50	2
⑦	平ワッシャ	φ8	4
⑧	ナット	M8	2
⑨	六角穴付ボルト	M8×20	4
⑩	歯つきワッシャ		8
⑪	六角穴付ボルト	M8×25	2
⑫	平ワッシャ	φ8	2
⑬	ナット	M8	2
⑭	六角穴付ボルト	M8×20	2

＜完成図＞

（N140 は別売りです）

＜組付け図＞

作業手順は商品内容の番号に従って下さい。イラストの番号は商品内容の取付け順の番号に対応しています。

締付トルク 20 N・m
締付トルク 20 N・m
締付トルク 20 N・m
⑨ ⑪ ⑭
② ②
締付トルク 20 N・m
締付トルク 10 N・m
① ③ ④ A ⑩ ⑫ ⑬ ⑤
⑦ ⑧ ⑦ 純正ワッシャ ⑥
締付トルク 20 N・m

＜別売り＞

ウイングラック「N140」

要点

・取付け作業は荷かけフック２本（ A 部）を取外してから行います。
・ボルト類は、すべての仮組みが終了してから所定のトルクで確実に締付けて下さい。

ＪＡＳＤＡＱ上場企業　証券コード７２２８
株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮４８０５

*この用紙は再生紙を使用しています

デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、０１２０－６０－４９５５まで。
営業時間　平日　午前９：００～午後６：００
ＵＲＬ総合http://www.daytona.co.jp　ＧＩＶＩ専用 http://www.givi-jp.com